工作範圍：

1. 土方工程。(含教學農園挖方，草坪階梯區填方及夯實、階梯前緣均鋪設卵石、基地順平含洩水坡度)。
2. 填種植土10cm深(平均)。
3. 原木教學平台。(詳A3圖)
4. 鋪大木石板(鐵刀木色紋)步道。(詳A4圖)
5. 原有景觀石。(依圖示定位或業主指示)
6. 植栽工程。
   - 喬木類：雞油樹、楊梅樹、柚子樹、台灣樂樹、光臘樹各一株。
   - 灌木類：灌木綠帶(金露花、台東火刺木、黃梔、馬櫻丹各89株，合計共356株)
   - 草皮類：假儉草皮。
7. 綠化圍籬。(詳A5圖)
8. 給水管路系統工程。

圖例：

- 假儉草皮
- 種植土
- 1"øPVC給水主管及 6分PVC支管+附鎖型水龍頭
- 大木石板步道(1.8M±寬，1.2M寬，1.6M±寬)
- 大木石板步道(1M寬)

植栽規格表：

圖例	種　類	W*H	m	株/m2
	雞油樹	米徑=8cm H=270cm		1
	楊梅樹	米徑=8cm H=270cm		1
	柚子樹	米徑=6cm H=240cm		1
	台灣樂樹	米徑=8cm H=270cm		1
	光臘樹	米徑=8cm H=270cm		1
	金露花	W=30cm H=40cm	66	9
	台東火刺木	W=30cm H=40cm		
	黃梔	W=30cm H=40cm		
	馬櫻丹	W=30cm H=40cm		

A3=1/200
A4=1/300

大木石板步道長度

編號	長度(cm)
$\overline{AB}$	56
$\overline{BC}$	1060
$\overline{DE}$	252
$\overline{EF}$	790
$\overline{GH}$	3370
$\overline{IJ}$	1440
$\overline{KL}$	1390

給水管路系統工程：
包括給水內管線及給水外管線，外管線包含銜接原有廁所給水系統、管線挖掘、管線埋設、挖掘復原整平、損害復原、控制閥一處，承商施作前須依現場狀況繪製施工配置圖，經業主同意後方可施作。

1/A2 生態教學農園配置平面圖 S=1/200

業主簽認		日期		附註		修正		日期		設計		日期	
								日期		核准		日期	
								日期		校對		日期	
								日期		繪圖		日期	

H.W.C.C. ARCHITECTS & PLANNERS
陳偉聖建築師事務所
台北市松山區光復南路四十八號六樓
TEL：(02) 25782199 FAX：(02) 25785567

圖名：生態教學農園配置平面圖

工程名稱：桃園縣楊梅鎮富岡國民小學 99年度生態教學農園建置工程

圖號：A2

業務編號：

張號：2/6